



MÄRKUSED:

1. Kõik ehitustööd tuleb teostada kvaliteetselt ja hea ehitustava kohaselt.
2. Kõik kandvad konstruktsioonid tuleb lahendada projekti konstruktiivses osas.
3. Põrandaplaat eraldada püstpindadest vuugiga 10mm
4. Betoonkonstruktsioonide armeering lahendada projekti konstruktiivses osas
5. Ehitusmaterjalide paigaldamisel järgida tootjapoolseid juhendmaterjale
6. Katusekatte materjal on PVC
7. Vundamendid projekteerida kiilvaiadele, aluspõrandad ujuvatena
8. Fassaadikattematerjal on plekk (Sandwich paneel, SP2E, lineeritud profileering)

Töö nimetus: Kassisilma 15, Ärihoone ehitusprojekt		Mõõtkava: 1:100	
Joonestaja: A.Metsmägi	Joonise nimetus: 1 korruse plaan		
Kontrollis: I-Ly.Ansip	Kuupäev: 06.01.2023		Tellijaja: EG Ehitus AS
Töö teostaja: Kuren Projekt OÜ EEP003777, Tel.nr. 55662897		Jrk. nr. 5-02	Stadium Registri nr.
		PP 273/22	Objekti asukoht: Kambja vald, Räni küla, Kassisilma 15